

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					201,83		159'197,15
	(lung.=2,77+3,68)		6,45		3,200	20,64		
	SOMMANO mq					222,47	66,55	14'805,38
30 19.002 15/12/2011	Pareti divisorie in gesso. Pareti divisorie interne prefabbricate in fibramento gesso, dello spessore di cm 8, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. bagno 1 *(lung.=3,2+1,4) bagno 2-3-5-6 *(lung.=2,2+1,7) bagno 4 bagno 7 *(lung.=2,9+17) rip cucina	4,00	4,60 3,90 2,00 19,90 3,61 3,05		3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200	14,72 49,92 6,40 63,68 11,55 9,76		
	SOMMANO mq					156,03	32,67	5'097,50
31 20.001 15/12/2011	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. muratura perimetrale pareti divisorie camere *(par.ug.=222*2) pareti interne *(par.ug.=156*2) soffitti	444,00 312,00				255,00 444,00 312,00 280,00		
	SOMMANO mq					1'291,00	5,45	7'035,95
32 10.002 15/12/2011	Fornitura in opera di porte in legno tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno ... sioni luce netta cm 75- 80-90 x 210)Modello SIMONETTA PC 1A laccato BIANCO compresa di maniglia SEATTLE CROMO SATINATA .					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	459,80	8'276,40
33 09.010a 15/12/2011	Fornitura di portoncini esterni in legno di qualsiasi tipo. Tipo standard e fuori standard. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' compresa la fornitura del controtelaio.PORTONE BLINDATO. ingresso cucina esterno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'645,60	1'645,60
34 29.001 15/12/2011	fornitura e posa in opera di impianto meccanico costituito da riscaldamento con modulo termico a condensazione, con pannelli a pavimento. superficie interna a detrarre area	0,50	17,74 16,70	22,170 14,000		393,30 -116,90		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					393,30 -116,90		
	SOMMANO mq					276,40	96,80	26'755,52
35 29.002 15/12/2011	Fornitura e posa in opera di bagno completo di tubazione di scarico, allaccio idrico,arredo bagno con serie ESEDRA IDEAL STANDARD; n° 1 WC completo di sedile , n° 1 bidet completo ... rubinetteria, n° 1 lavabo completo di rubinetteria, n° 1 piatto doccia 70x90 completo di saliscendi escluso box doccia. bagno 1-2-3-4-5-6-7					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	2'299,00	16'093,00
36 29.003 ass 15/12/2011	assistenza impianto idrico-meccanico (par.ug.=22122+13300)	35422,00				35'422,00		
	A RIPORTARE					35'422,00		238'906,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					35'422,00		238'906,50
	SOMMANO cad					35'422,00	0,18	6'375,96
37 30.001 15/12/2011	fornitura e posa in opera di impianto elettrico con serie TICINO LIGHT AIR escluso corpi illuminanti, lampadine varie superficie interna <b>a detrarre area</b>	0,50	17,74 16,70	22,170 14,000		393,30 -116,90		
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>					393,30 -116,90		
	SOMMANO mq					276,40	62,92	17'391,09
38 30.002 ass 15/12/2011	assistenza impianto elettrico					14'372,80		
	SOMMANO cad					14'372,80	0,18	2'587,10
39 02.002 16/12/2011	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... re) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. linea acque chiare *(lung.=9,10+4,58+6,15+5,32+10,68+6,05+6,55+2,64+11+11,5) linea acque nere *(lung.=17,34+3,04+2+6+3,71+4,10+4,65)		73,57 40,84	0,500 0,500	0,400 0,400	14,71 8,17		
	SOMMANO mc					22,88	34,49	789,13
40 26.031 16/12/2011	Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 80x80x80. innesto linee principali acque nere e chiare					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	193,60	387,20
41 26.032 16/12/2011	Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 60x60x60. linea acque nere					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	108,90	653,40
42 26.033 16/12/2011	Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40. linee acque chiare					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	60,50	484,00
43 26.050 16/12/2011	Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI ... aulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro interno mm 160. linea acque nere *(par.ug.=4,36+4,65+8,54+4,1+3,71+6,10+2,0+3,04+17,50+1,44+2)	57,44				57,44		
	SOMMANO m					57,44	15,13	869,07
44	Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di							
	<b>A RIPORTARE</b>							268'443,45

